



Gmina Bargłów Kościelny
ul. Augustowska 47
16-320 Bargłów Kościelny
tel. 87 642-40-91, fax 87 642-45-62
NIP 846-15-07-022

Bargłów Kościelny, dnia 13.04.2018 r.

Nr sprawy: O. 271.7.2018

**Wszystcy uczestnicy
postępowania przetargowego**

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dotyczy postępowania na realizację zamówienia publicznego pod nazwą
„Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka-Piekutowo”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Bargłów Kościelny przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

Proszę o załączenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Odpowiedź:

Projekt organizacji ruchu zostaje załączony.

Pytanie nr 2:

Dotyczy poz. 35 Etap 1. Proszę o określenie rodzaju malowania linii grubowarstwowe czy cienkowarstwowe?

Odpowiedź:

Malowanie znaków poziomych należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Pytanie nr 3:

Dotyczy Etapu I poz. 34 i Etapu II poz. 30. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności według Tabeli przedmiaru robót: Uzupełnienie poboczy pospółką rozścielaną mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm+5cm Docelowo 15cm. Według Opisu Technicznego i Rys.3 Rys.3.1. – Pobocze zwirowe grubości 16 cm ?

Odpowiedź:

Pobocza należy wykonać z pospółki 0-32,5mm o grubości warstwy min. 15 cm po zagęszczeniu.

Pytanie nr 4:

Etap 1. I Etap II Zgodnie z Rys.3 i Rys.3.1. Przekrój normalny w wykopie występuje warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego stabilizowana mechanicznie grubości 27 cm. Proszę o wskazanie pozycji w której zostało to ujęte?

Odpowiedź:



Wykop pod warstwę mrozochronną stanowi składową ilości robót podanych w pozycji nr 18 (wykop na odkład). Wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 27 cm stanowi składową ilości robót podanych w pozycji nr 19 (nasyp z dokopu).

WÓJT
Andrzej Kwieciński