

## Budynek hydroformi - roboty budowlane związane z rozbudową budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
2	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krątek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
3	KNR 4-04 0804/01	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie kondygnacji I	m	2,550
4	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	4,250
5	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1 km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	0,650
6	KNR 4-04 1101/06	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1 km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1 km samochodem dostawczym	m3	0,650
<b>2. ROBOTY BUDOWLANE</b>				
7	KNR-W 2-02r97 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  0,90*2,10*3	m2 razem m2	5,670 5,670
8	KNR-W 4-01 0304/02.1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach bloczkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 1,10*0,95*0,50	m3 razem m3	0,522 0,522
9	KNR 4-01 0308/04.1	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2	szt	3,000
10	KNR 4-01 0716/01.2	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia do 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich (2,81*2+4,47)*1,20	m2 razem m2	12,108 12,108
11	KNR 4-01 0708/02.2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegiel, pustaków ceramicznych, betonów (2,10*2+0,90)*3	m razem m	15,300 15,300
12	KNR 4-01 0713/01.1	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (4,47*2+3,37*2)*1,40 (4,47*2+2,81*2)*1,40 4,47*3,37 4,47*2,81	m2 m2 m2 m2 razem m2	21,952 20,384 15,064 12,561 69,961
13	KNR 2-02u2 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych  (4,47*2+3,37*2)*1,40 (4,47*2+2,81*2)*1,40	m2 m2 razem m2	21,952 20,384 42,336
14	KNR 2-02u2 1134/01.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych  4,47*3,37 4,47*2,81	m2 m2 razem m2	15,064 12,561 27,625
15	KNR-W 2-02r97 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania  (4,47*2+3,37*2)*1,40 (4,47*2+2,81*2)*1,40 4,47*3,37 4,47*2,81	m2 m2 m2 m2	21,952 20,384 15,064 12,561

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam:

31. LIP. 2019

  
Radosław Wawiórko

Budynek hydroforni - roboty budowlane związane z rozbudową budynku


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	69,961
16	KNR-W 2-02 0840/05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej  (4,47*2+3,37*2)*2,20 (4,47*2+2,81*2)*2,20	m2 m2	34,496 32,032
		razem	m2	66,528
17	KNR 2-02u2 2806/05.1	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 4,47*3,37 4,47*2,81	m2 m2	15,064 12,561
		razem	m2	27,625
18	KNR 2-02u2 2810/05.1	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm 1,30*1,60+1,30*0,18*6+1,60*0,65	m2	4,524
		razem	m2	4,524
19	KNR 2-02u2 2809/01.1	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2	m	2,250
20	KNR-W 2-02r97 1207/01	Balustrady schodowe prętowe wypełnione przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m	2,250
		<b>3. ROBOTY DEKARSKIE</b>		
21	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m2	70,000
22	KNR 0-15 0517/01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	70,000
23	NNRNKB 6 0537/03	Pokrycie blachą powlekaną trapezową na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni do 100m2	m2	70,000
24	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - podokienniki	m2	3,65

Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam:

31. LIP. 2019

  
 Radosław Nawiórko