

Przedmiar

Droga gminna w msc. Bułkowizna - działka ewidencyjna nr 44.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D.01.00.00		
		USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH Nr ST: D.01.02.02		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z transportem urobku na odkład w odległości do 1km Nr ST: D.01.02.02	m2	1.500
		NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Nr ST: D-05.00.00		
		OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Nr ST: D.04.03.01		
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D.04.03.01	m2	2.190
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem Nr ST: D.04.03.01		
		Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 2160	m2	2.160
		Warstwa wyrównawcza 2160	m2	2.160
		Zjazdy 80	m2	80
		razem	m2	4.400
		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Nr ST: D.05.03.05		
4	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P w ilości średniej 75kg/m2 Nr ST: D.05.03.05b		
		2160*0,075	t	162
		razem	t	162
5	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm Nr ST: D.05.03.05a		
		Jezdnia główna 2100	m2	2.100
		Zjazdy indywidualne 80	m2	80
		razem	m2	2.180
6	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm, docelowo 4cm Nr ST: D.05.03.05a	m2	2.180
		POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO Nr ST: D.06.03.01a		
7	KNR 2-31 0202/09	Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5 rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D.06.03.01a	m2	1.500