

## Przedmiar

Droga gminna w msc. Wólka Karwowska - działka ewidencyjna nr 123.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: D.01.00.00		
		<b>USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH</b> Nr ST: D.01.02.02		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z transportem urobku na odkład w odległości do 1km Nr ST: D.01.02.02	m2	1.250
		<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b> Nr ST: D-05.00.00		
		<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b> Nr ST: D.04.03.01		
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni ulepszonej z bitumu Nr ST: D.04.03.01	m2	1.800
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem Nr ST: D.04.03.01		
		Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 1800	m2	1.800
		Warstwa wyrównawcza 1800	m2	1.800
		razem	m2	3.600
		<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b> Nr ST: D.05.03.05		
4	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P w ilości średniej 75kg/m2 Nr ST: D.05.03.05b		
		1800*0,075	t	135
		razem	t	135
5	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm, docelowo 4cm Nr ST: D.05.03.05a		
		Jezdnie 1750	m2	1.750
		Zjazdy 50	m2	50
		razem	m2	1.800
6	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm, docelowo 4cm Nr ST: D.05.03.05a	m2	1.800
		<b>POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO</b> Nr ST: D.06.03.01a		
7	KNR 2-31 0202/09	Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5 rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm Nr ST: D.06.03.01a	m2	1.250