

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWKA. Odcinek długości 500m.

Obiekt	Droga gminna w msc. Brzozówka - działka ewidencyjna nr 131.
Rodzaj robót	Roboty inwestycyjne
Branża	Branża drogowa
Lokalizacja	Gmina: Bargłów Kościelny, powiat: augustowski
Inwestor	Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny
Biuro kosztorysowe	DROGOSFERA - Marcin Sieńkowski

Sporządził mgr inż. Marcin Sieńkowski

Suwałki, 31.01.2022 r.

Tabela przedmiaru robót

Droga gminna w msc. Brzozówka - działka ewidencyjna nr 131.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D.01.02.02	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH		
1	KNR 2-01 0126/01	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z transportem urobku na odkład w odległości do 1km	m2	1 300
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA		
		D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
2	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 800
3	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem		
			Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 1800	m2	1 800
			Warstwa wyrównawcza 1800	m2	1 800
			razem	m2	3 600
		D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
4	KNR 2-31 0108/02	D.05.03.05b	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P w ilości średniej 75kg/m2		
			1800*0,08	t	144
			razem	t	144
5	KNR 2-31 0311/05	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm, docelowo 4cm		
			Jezdnia 1780	m2	1 780
			Zjazdy 60	m2	60
			razem	m2	1 840
6	KNR 2-31 0311/06	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm, docelowo 4cm	m2	1 840
		D.06.03.01a	POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO		
7	KNR 2-31 0202/09	D.06.03.01a	Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5 rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm. Pobocza o szerokości 1,25m	m2	1 280
8	KNR 2-31 1403/05		Mechaniczne kopanie rowów drogowych. Oczyszczanie rowu z namułu o grubości do 20cm wraz z wyprofilowaniem skarp i przeciwskarp drogowych	m	160

Spis działów przedmiaru robót

Droga gminna w msc. Brzozówka - działka ewidencyjna nr 131.

Nr	Opis
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D.01.00.00
	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH Nr ST: D.01.02.02
	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Nr ST: D-05.00.00
	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Nr ST: D.04.03.01
	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Nr ST: D.05.03.05
	POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO Nr ST: D.06.03.01a