

## **Przedmiar robót**

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁABĘTNIK. Odcinek długości 500m.

Obiekt	Droga gminna w msc. Łabętnik - działki ewidencyjne nr 490, 268.
Rodzaj robót	Roboty inwestycyjne
Branża	Branża drogowa
Lokalizacja	Gmina: Bargłów Kościelny, powiat: augustowski
Inwestor	Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny
Biuro kosztorysowe	DROGOSFERA - Marcin Sieńkowski

---

Sporządził mgr inż. Marcin Sieńkowski

Suwałki, 31.01.2022 r.

## Tabela przedmiaru robót

Droga gminna w msc. Łabętnik - działki ewidencyjne nr 490, 268.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		D.01.02.02	<b>USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH</b>		
1	KNR 2-01 0126/01	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z transportem urobku na odkład w odległości do 1km	m2	1 300
		D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b>		
		D.04.03.01	<b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>		
2	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	1 800
3	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem		
			Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 1800	m2	1 800
			Warstwa wyrównawcza 1800	m2	1 800
			razem	m2	3 600
		D.05.03.05	<b>NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO</b>		
4	KNR 2-31 0108/02	D.05.03.05b	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P w ilości średniej 75kg/m2		
			1800*0,0777775	t	140
			razem	t	140
5	KNR 2-31 0311/05	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm, docelowo 4cm		
			Jezdnie 1750	m2	1 750
			Zjazdy 70	m2	70
			razem	m2	1 820
6	KNR 2-31 0311/06	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm, docelowo 4cm	m2	1 820
		D.06.03.01a	<b>POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO</b>		
7	KNR 2-31 0202/09	D.06.03.01a	Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5 rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm. Pobocza o szerokości 1,25m	m2	1 280
8	KNR 2-31 1403/05		Mechaniczne kopanie rowów drogowych. Oczyszczanie rowu z namułu o grubości do 20cm wraz z wyprofilowaniem skarp i przeciwskarp drogowych	m	200

**Spis działów przedmiaru robót**

Droga gminna w msc. Łabętnik - działki ewidencyjne nr 490, 268.

Nr	Opis
	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Nr ST: D.01.00.00
	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH Nr ST: D.01.02.02
	<b>NAWIERZCHNIA BITUMICZNA</b> Nr ST: D-05.00.00
	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Nr ST: D.04.03.01
	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Nr ST: D.05.03.05
	POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO Nr ST: D.06.03.01a