

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA KARWOWSKA. Odcinek długości 1500m wraz ze skrzyżowaniami i zjazdami.

Obiekt	Droga gminna w msc. Wólka Karwowska - działki ewidencyjne nr 121, 126, 127.
Rodzaj robót	Roboty inwestycyjne
Branża	Branża drogowa
Lokalizacja	Gmina: Bargłów Kościelny, powiat: augustowski
Inwestor	Gmina Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny
Biuro kosztorysowe	DROGOSFERA - Marcin Sieńkowski

Sporządził mgr inż. Marcin Sieńkowski

Suwałki, 31.01.2022 r.

Tabela przedmiaru robót

Droga gminna w msc. Wólka Karwowska - działki ewidencyjne nr 121, 126, 127.

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		D.01.02.02	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH		
1	KNR 2-01 0126/01	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki wraz z transportem urobku na odkład w odległości do 1km	m2	3 900
		D-05.00.00	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA		
		D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
2	KNR 2-31 1004/06	D.04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	5 600
3	KNR 2-31 1004/07	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem		
			Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 5500	m2	5 500
			Warstwa wyrównawcza 5500	m2	5 500
			razem	m2	11 000
		D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
4	KNR 2-31 0108/02	D.05.03.05b	Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową AC 16P w ilości średniej 75kg/m2		
			5500*0,08	t	440
			razem	t	440
5	KNR 2-31 0311/05	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm, docelowo 4cm		
			Jezdnia główna 5300	m2	5 300
			Zjazdy i skrzyżowania 200	m2	200
			razem	m2	5 500
6	KNR 2-31 0311/06	D.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową AC 11S 50/70, o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm, docelowo 4cm	m2	5 500
		D.06.03.01a	POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO		
7	KNR 2-31 0202/09	D.06.03.01a	Pobocza o nawierzchni z mieszanki 30% kruszywa łamanego 0/31,5 rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm. Pobocza o szerokości 1,25m	m2	3 875
8	KNR 2-31 1403/05		Mechaniczne kopanie rowów drogowych. Oczyszczanie rowu z namułu o grubości do 20cm wraz z wyprofilowaniem skarp i przeciwskarp drogowych	m	400

Spis działów przedmiaru robót

Droga gminna w msc. Wólka Karwowska - działki ewidencyjne nr 121, 126, 127.

Nr	Opis
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D.01.00.00
	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU Z POBOCZY DROGOWYCH Nr ST: D.01.02.02
	NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Nr ST: D-05.00.00
	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Nr ST: D.04.03.01
	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO Nr ST: D.05.03.05
	POBOCZA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO Nr ST: D.06.03.01a