

WZ.271.6.2022

**Wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym wraz z wymianą kotła”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionym pytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia, j.n.:

Nr pytania	Pytanie	Odpowiedź
1	W dokumentacji SWZ Rozdział IV pkt 1 jest mowa o wymianie źródła ciepła. Prosimy o podanie danych technicznych pieca, sposobu montażu i usytuowaniu oraz innych koniecznych parametrów. Brak jest również przedmiaru robót, który obejmowałby ten zakres robót.	W ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować kocioł 5-klasy na pellet kompletny, z pełnym oprzyrządowaniem, gotowy do pracy. Minimalne parametry pieca: <ul style="list-style-type: none"><li>• 300 kW (+/-10%),</li><li>• przeznaczony do ogrzewania budynków wielkopowierzchniowych,</li><li>• sterownik, podajnik, zasobnik na pellet,</li><li>• wykonany z wysokiej jakości atestowanych blach stalowych,</li><li>• przebieg spalania i kontrola pracy urządzenia za pomocą regulatora elektronicznego,</li><li>• bezobsługowe rozpalanie oraz samoistne wygaszanie.</li></ul> Montaż pieca winien nastąpić zgodnie z instrukcją Producenta danego pieca. Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót obejmującym wymianą pieca. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej.
2	Przy ociepleniu fundamentów poniżej terenu zastosowano styropian gr. 6 cm, prosimy o podanie jaki rodzaj styropianu należy zastosować oraz podanie współczynnika lambda.	Styropian przewidziany do ocieplenia fundamentów: EPS 038 Fasada o współczynniku 0,038 (W/mK)

3.	Czy inwestor przewiduje zabezpieczenie styropianu w części podziemnej folią kubełkową? Jeżeli tak, brak takiej pozycji w przedmiarze.	Nie przewiduje się zastosowania folii kubełkowej
4.	Do ocieplenia glifów zastosowano styropian gr. 3 cm, prosimy o podanie rodzaju styropianu oraz współczynnika lambda.	Styropian przewidziany do ocieplenia glifów: EPS 038 Fasada o współczynnika 0,038 (W/mK)
5.	Brak w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót), informacji na temat wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.	W Rozdziale IV SWZ w części UWAGA pkt 2) Zamawiający wskazał, iż wszystkie odpady i materiały pochodzące z rozbiórki np. stary piec, blacha itp. zagospodaruje Wykonawca we własnym zakresie.
6.	Prosimy o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji technicznej obejmującej całość zadania.	Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją niż tą zamieszczoną na stronach internetowych prowadzonego postępowania, tj. przedmiarem robót i zrzutami elewacji budynku szkoły. Zgłoszenie remontu nie wymaga konieczności posiadania szczegółowej dokumentacji technicznej. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia.
7.	W dokumentacji dotyczącej - "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym wraz z wymianą kotła"-brakuje załącznika nr. 9 ( " <b>Dokumentacja, na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia została opracowana przez Pana Jerzego Gawareckiego zam. w Augustowie i stanowi załącznik nr 9 do SWZ.</b> " ) Proszę o jego uzupełnienie.	Załącznik nr 9 jest zamieszczony na stronach internetowych prowadzonego postępowania. Dokumentację stanowią przedmiar robót oraz zrzuty elewacji budynku szkoły. Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją.

Dokonane wyjaśnienia treści SWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

WÓJT  
Radosław Wawiórko